Ikt. szám: 01-3/6-104/2019.

Napirend: 10.

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2019. május 30-i ülésére

Tárgy: Előterjesztés eszközhasználati díj terhére történő, Szigetvár, Juranics utca 9., Tinódi utca 57. és Zárda utca 7. szám alatti ingatlan ivóvíz bekötővezeték kiváltása tárgyú kivitelezési munkák utólagos jóváhagyásáról.

Melléklet: - költségkalkulációk.

Előterjesztő:	Dr. Vass Péter polgármester	
Az előterjesztést készítette:	Marton-Fekete Csilla osztályvezető	
Előadó:	Dr. Vass Péter polgármester	
Tárgyalja:	Gazdasági, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság	2019.05.28./11^{00}
	Jogi és Ügyrendi Bizottság	2019.05.29./14^{00}
Véleményezésre megkapta:	Dr. Vass Péter polgármester	
	Varga Zoltán alpolgármester	
	Csökliné Dr. Valler Mária jegyző	
	Titkársági Osztály	
	Vagyongazdálkodási és Műszaki Osztály	
Határozat/rendelet elfogadása:	Egyszerű többség	
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	Dr. Weszner Veronika aljegyző	
Törvényességi észrevétel:	Csökliné Dr. Valler Mária jegyző	Nincs/az alábbi:
Előzmény/korábbi döntés:	---	
Terjedelem:	8 oldal	

Előterjesztés

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2019. május 30-i ülésére

Tárgy: Előterjesztés eszközhasználati díj terhére történő, Szigetvár, Juranics utca 9., Tinódi utca 57. és Zárda utca 7. szám alatti ingatlan ivóvíz bekötővezeték kiváltása tárgyú kivitelezési munkák utólagos jóváhagyásáról.
Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Szigetvár Város Önkormányzatához elektronikus megkeresés érkezett a Baranya-Víz Zrt. Szigetvári Üzemigazgatóságától.

A megkeresés értelmében előre nem látható meghibásodások történtek 2019. április hónapban, mely hibák helyreállításáról a Baranya-Víz Zrt. gondoskodott. A helyreállítások költsége eszközhasználati díj terhére számolható el. A megkeresés mellékleteként csatolt költségkalkulációk részletesen tartalmazzák az elvégzett munkákat, amely az alábbiak:

- Szigetvár, Juranics utca 9. szám alatti ingatlan ivóvíz bekötővezeték kiváltás összesen bruttó 289.707 Ft értékben;
- Szigetvár, Tinódi utca 57. szám alatti ingatlan ivóvíz bekötővezeték kiváltás összesen bruttó 256.617 Ft értékben;
- Szigetvár, Zárda utca 7. szám alatti ingatlan ivóvíz bekötővezeték kiváltás összesen bruttó 291.492 Ft értékben.

A Baranya-Víz Zrt. által megküldött költségkalkulációk ezen előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

A Képviselő-testület utólagos jóváhagyása szükséges a fentebb részletezett helyreállítási munkák eszközhasználati díj terhére történő elszámolásához.

A fentiek ismeretében az illetékes bizottságok véleményének figyelembe vételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön az „Előterjesztés eszközhasználati díj terhére történő, Szigetvár, Juranics utca 9., Tinódi utca 57. és Zárda utca 7. szám alatti ingatlan ivóvíz bekötővezeték kiváltása tárgyú kivitelezési munkák utólagos jóváhagyásáról" című előterjesztésről.

Határozati javaslat

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Előterjesztés eszközhasználati díj terhére történő, Szigetvár, Juranics utca 9., Tinódi utca 57. és Zárda utca 7. szám alatti ingatlan ivóvíz bekötővezeték kiváltása tárgyú kivitelezési munkák utólagos jóváhagyásáról" tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza.

1./ Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utólag jóváhagyja a Baranya-Víz

Zrt. által elvégzett, előre nem látható helyreállítási munkákat az alábbiak szerint:

- Szigetvár, Juranics utca 9. szám alatti ingatlan ivóvíz bekötővezeték kiváltás összesen bruttó 289.707 Ft értékben;
- Szigetvár, Tinódi utca 57. szám alatti ingatlan ivóvíz bekötővezeték kiváltás összesen bruttó 256.617 Ft értékben;
- Szigetvár, Zárda utca 7. szám alatti ingatlan ivóvíz bekötővezeték kiváltás összesen bruttó 291.492 Ft értékben.

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a város polgármesterét, hogy ezen döntéséről tájékoztassa a Baranya-Víz Zrt. Szigetvári Üzemigazgatóságát (7900 Szigetvár, Gyár utca 1.).

Felelős: Dr. Vass Péter polgármester
Közreműködő: Csökliné Dr. Valler Mária jegyző
Marton-Fekete Csilla osztályvezető
Határidő: 5 napon belül

Szigetvár, 2019. május 14.

Szigetvár Város Polgármestere Baranya megye

Dr. Vass Péter
polgármester

1. SZ. MELLÉKLET

KALKULÁCIÓ

Kalkuláció kivitelezési munkákhoz

MSZ - 16 - 2017 - 003

BARANYA-VÍZ ZRT.

Munka száma: 7311/X4128/2019
Munka megnevezése: Szigetvár, Juranics u. 9., ivóvíz bekötővezeték kiváltás
Megrendelő adatai: Szigetvár Város Önkormányzata 7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.

Anyagköltség (AK)					42 127
Anyagigazgatási költség (AI)			11%		4 634
Munkaóra 1 (MO1)	3701 Ft/óra		0	óra	
Munkaóra 2 (MO2)	5748 Ft/óra		16	óra	
Mérnökóra (MÉ)	13779 Ft/óra		0	óra	
Munkadíj (MD)					91 968
Geodéziai felmérés (GEO)	**27000 Ft/db**				0
Szállítás személyszállító gépjárművel (SZS)	220 Ft/km		21	km	
Szállítás nagy gépjárművel (SZN)	360 Ft/km		0	km	
Szállítási költség (SZK)					4 620
Munkagép üzemóra (MÜÓ)			0	üó	
Munkagép óradíj (MD)	(árképzési szabályzat szerint)		0	Ft/üó	
Kisgép üzemóra (MÜÓ)	aszfaltvágó, zagyszivattyú		2	üó	
Kisgép óradíj (MD)	(árképzési szabályzat szerint)		3779	Ft/üó	
Gép költség (GK)					7 558
Továbbszámlázott szolgáltatás (TSZ)					48 000
Eszközbeszerzés (EB)					0
ÖNKÖLTSÉG (ÖK)					198 907
Előkészítési költségek 7% (EK)	((ÖK-AK-AI-GEO-GK-TSZ-EB)*0,07)		7%		6 761
Irányítási költségek 7% (IK)	((ÖK-AK-AI-GEO-GK-TSZ-EB)*0,07)		7%		6 761
Költség (KÖ)	(ÖK+EK+IK)				212 429
JÖVEDELMEZŐSÉG 10%	**((KÖ-GEO-GK-TSZ-EB)*0,1)**		10%		15 687
ÖSSZESEN:	**KÖ+jövedelmezőség**				**228 116**
ÁFA			27%		61 591
VÉGÖSSZEG:					**289 707**

Kelt: Szigetvár, 2019.05.14.

Magda József
munkavezető

Farkas Hajnalka
kalkuláció készítő

Kele János
jóváhagyó

Munka száma: 7311/X4128/2019
Munka megnevezése: Szigetvár, Juranics u. 9., ivóvíz bekötővezeték kiváltás
Megrendelő adatai: Szigetvár Város Önkormányzata 7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.

Anyagköltség

megnevezés	m.e.	menny.	egységár, Ft	összár, Ft
D90 KM PVC áttoló karmantyú	db	2	1 330	2 660
D90 KM PVC cső	m	2	1 302	2 604
DN80/3/4" ABO-R megfúrási nyereg	db	1	5 045	5 045
3/4" golyóscsap Mofém BB	db	2	2 062	4 124
3/4" s.r. csatlakozó tok-KM	db	1	780	780
3/4" közcsavar	db	1	128	128
Dk 25 KPE cső	m	8	148	1 184
speciális zúzottkő 0/45	m3	0,25	6 720	1 680
C20/25 beton	m3	0,4	20 430	8 172
hidegaszfalt keverék	zsák	10	1 575	15 750
összesen:				**42 127**

Továbbszámlázott szolgáltatások

Földmunkagép bérleti díj (Ferinc Kft.)	48 000
összesen:	**48 000**

Eszközbeszerzés

megnevezés	m.e.	menny.	egységár, Ft	összár, Ft
	db			0
	db			0
	db			0
összesen:				**0**

Eszközbeszerzés fogalma:
ide tartozik minden olyan gép, berendezés vagy azok javítása, amihez nem kerül hozzáadott érték
az anyag jellegű dolgok nem tartoznak ide

KALKULÁCIÓ

Kalkuláció kivitelezési munkákhoz

MSZ - 16 - 2017 - 003

BARANYA-VÍZ ZRT.

Munka száma: 7311/X4129/2019.				
Munka megnevezése: Szigetvár, Tinódi u. 57., ivóvíz bekötővezeték kiváltás				
Megrendelő adatai: Szigetvár Város Önkormányzat 7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.				
Anyagköltség (AK)				32 888
Anyagigazgatási költség (AI)			11%	3 618
Munkaóra 1 (MO1)	3701 Ft/óra	0	óra	
Munkaóra 2 (MO2)	5748 Ft/óra	16	óra	
Mérnökóra (MÉ)	13779 Ft/óra	0	óra	
Munkadíj (MD)				91 968
Geodéziai felmérés (GEO)	**27000 Ft/db**			0
Szállítás személyszállító gépjárművel (SZS)	220 Ft/km	16	km	
Szállítás nagy gépjárművel (SZN)	360 Ft/km	0	km	
Szállítási költség (SZK)				3 520
Munkagép üzemóra (MÜÓ)	BENATI földmunkagép	1	üó	
Munkagép óradíj (MD)	(árképzési szabályzat szerint)	13779	Ft/üó	
Munkagép üzemóra (MÜÓ)	HOLMAN kompresszor	1	üó	
Munkagép óradíj (MD)	(árképzési szabályzat szerint)	17047	Ft/üó	
Kisgép üzemóra (MÜÓ)	aszfaltvágó, zagyszivattyú	3	üó	
Kisgép óradíj (MD)	(árképzési szabályzat szerint)	3779	Ft/üó	
Gép költség (GK)				42 163
Továbbszámlázott szolgáltatás (TSZ)				0
Eszközbeszerzés (EB)				0
ÖNKÖLTSÉG (ÖK)				174 157
Előkészítési költségek 7% (EK)	((ÖK-AK-AI-GEO-GK-TSZ-EB)*0,07)		7%	6 684
Irányítási költségek 7% (IK)	((ÖK-AK-AI-GEO-GK-TSZ-EB)*0,07)		7%	6 684
Költség (KÖ)	(ÖK+EK+IK)			187 525
JÖVEDELMEZŐSÉG 10%	**((KÖ-GEO-GK-TSZ-EB)*0,1)**		10%	14 536
ÖSSZESEN:	**KÖ+jövedelmezőség**			**202 061**
ÁFA			27%	54 556
VÉGÖSSZEG:				**256 617**

Kelt: Szigetvár, 2019.05.13.

Magda József
munkavezető

Farkas Hajnalka
kalkuláció készítő

Kele János
jóváhagyó

Munka száma: 7311/X4129/2019.
Munka megnevezése: Szigetvár, Tinódi u. 57., ivóvíz bekötővezeték kiváltás
Megrendelő adatai: Szigetvár Város Önkormányzat 7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.

Anyagköltség

megnevezés	m.e.	menny.	egységár, Ft	összár, Ft
DN 80/3/4" AC megfúrási nyereg	db	1	5 050	5 050
3/4" golyóscsap Mofém BB	db	2	2 062	4 124
3/4" közcsavar	db	1	128	128
3/4" könyök KB	db	1	155	155
3/4" s.r. csatlakozó tok-KM	db	1	780	780
3/4" KPE csatlakozó tok-KM	db	1	215	215
3/4" flexibilis cső	db	1	1 096	1 096
Dk 25 KPE cső	m	7	148	1 036
beton C20/25	m3	0,3	20 430	6 129
hidegaszfalt keverék (25 kg/zsák)	zsák	9	1 575	14 175
összesen:				**32 888**

Továbbszámlázott szolgáltatások

	0
	0
	0
összesen:	**0**

Eszközbeszerzés

megnevezés	m.e.	menny.	egységár, Ft	összár, Ft
	db			0
	db			0
	db			0
összesen:				**0**

Eszközbeszerzés fogalma:
ide tartozik minden olyan gép, berendezés vagy azok javítása, amihez nem kerül hozzáadott érték
az anyag jellegű dolgok nem tartoznak ide

KALKULÁCIÓ

Kalkuláció kivitelezési munkákhoz

MSZ - 16 - 2017 - 003

BARANYA-VÍZ ZRT.

Munka száma: 7311/X4130/2019
Munka megnevezése: Szigetvár, Zárda u. 7., ivóvíz bekötővezeték kiváltás
Megrendelő adatai: Szigetvár Város Önkormányzata 7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.

Anyagköltség (AK)					44 214
Anyagigazgatási költség (AI)			11%		4 864
Munkaóra 1 (MO1)	3701 Ft/óra		0	óra	
Munkaóra 2 (MO2)	5748 Ft/óra		16	óra	
Mérnökóra (MÉ)	13779 Ft/óra		0	óra	
Munkadíj (MD)					91 968
Geodéziai felmérés (GEO)	**27000 Ft/db**				0
Szállítás személyszállító gépjárművel (SZS)	220 Ft/km		10	km	
Szállítás nagy gépjárművel (SZN)	360 Ft/km		0	km	
Szállítási költség (SZK)					2 200
Munkagép üzemóra (MÜÓ)			0	üó	
Munkagép óradíj (MD)	(árképzési szabályzat szerint)		0	Ft/üó	
Kisgép üzemóra (MÜÓ)	aszfaltvágó, zagyszivattyú		2,5	üó	
Kisgép óradíj (MD)	(árképzési szabályzat szerint)		3779	Ft/üó	
Gép költség (GK)					9 448
Továbbszámlázott szolgáltatás (TSZ)					48 000
Eszközbeszerzés (EB)					0
ÖNKÖLTSÉG (ÖK)					200 694
Előkészítési költségek 7% (EK)	((ÖK-AK-AI-GEO-GK-TSZ-EB)*0,07)		7%		6 592
Irányítási költségek 7% (IK)	((ÖK-AK-AI-GEO-GK-TSZ-EB)*0,07)		7%		6 592
Költség (KÖ)	(ÖK+EK+IK)				213 878
JÖVEDELMEZŐSÉG 10%	**((KÖ-GEO-GK-TSZ-EB)*0,1)**		10%		15 643
ÖSSZESEN:	**KÖ+jövedelmezőség**				**229 521**
ÁFA			27%		61 971
VÉGÖSSZEG:					**291 492**

Kelt: Szigetvár, 2019.05.14.

Magda József
munkavezető

Farkas Hajnalka
kalkuláció készítő

Kele János
jóváhagyó

Munka száma: 7311/X4130/2019
Munka megnevezése: Szigetvár, Zárda u. 7., ivóvíz bekötővezeték kiváltás
Megrendelő adatai: Szigetvár Város Önkormányzata 7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.

Anyagköltség

megnevezés	m.e.	menny.	egységár, Ft	összár, Ft
Dk25 KPE cső	m	8	148	1 184
3/4" golyóscsap Mofém BB	db	2	2 062	4 124
3/4" közcsavar	db	2	128	256
Z11/22 zúzottkő	m3	2	9 323	18 646
C16/20 beton	m3	0,3	19 430	5 829
hidegaszfalt keverék	zsák	9	1 575	14 175
összesen:				**44 214**

Továbbszámlázott szolgáltatások

Földmunkagép bérleti díj (Ferinc Kft.)	48 000
összesen:	**48 000**

Eszközbeszerzés

megnevezés	m.e.	menny.	egységár, Ft	összár, Ft
	db			0
	db			0
	db			0
összesen:				0

Eszközbeszerzés fogalma:
ide tartozik minden olyan gép, berendezés vagy azok javítása, amihez nem kerül hozzáadott érték
az anyag jellegű dolgok nem tartoznak ide