Ikt. szám: 01-3/6-140/2019.

Napirend: 5.

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2019. július 25-i ülésére

Tárgy: Előterjesztés a Zöldmanó Óvoda radiátor csere tárgyában kivitelező szervezet kiválasztására vonatkozó egyszerű beszerzési eljárás utólagos jóváhagyásáról.

Melléklet:
- **kivonat, ajánlatkérés;**
- **bontási jegyzőkönyv;**
- **árajánlat;**
- **szerződés.**

Előterjesztő:	Dr. Vass Péter polgármester	
Az előterjesztést készítette:	Marton-Fekete Csilla osztályvezető	
Előadó:	Dr. Vass Péter polgármester	
Tárgyalja:	Gazdasági, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság	2019.07.23. 11°°
	Jogi és Ügyrendi Bizottság	2019.07.24. 11°°
Véleményezésre megkapta:	Dr. Vass Péter polgármester	
	Varga Zoltán alpolgármester	
	Csökliné Dr. Valler Mária jegyző	
	Titkársági Osztály	
	Vagyongazdálkodási és Műszaki Osztály	
Határozat/rendelet elfogadása:	Egyszerű többség	
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	Dr. Weszner Veronika aljegyző	
Törvényességi észrevétel:	Csökliné Dr. Valler Mária jegyző	Nincs/az alábbi:
Előzmény/korábbi döntés:	---	
Terjedelem:	26 oldal	

Előterjesztés

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2019. július 25-i ülésére

Tárgy: **Előterjesztés a Zöldmanó Óvoda radiátor csere tárgyában kivitelező szervezet kiválasztására vonatkozó egyszerű beszerzési eljárás utólagos jóváhagyásáról.**
Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Szigetvár Város Önkormányzata saját forrás bevonásával kívánja megvalósítani a Szigetvár, Szent István ltp. 6. szám, 1787/16 hrsz. alatti Zöldmanó Óvoda épületében a korábbi pályázati felújításban nem szereplő radiátorok cseréjét. A vonatkozó költségvetési rendelet kivonata ezen előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

A tervezett fejlesztéshez kapcsolódóan a Tímár Építész-Mérnök Iroda Kft. a kiviteli terveket elkészítette. A tervezett kivitelezési munkálatok nem engedélyköteles feladatok. A kivitelezési munka megvalósításához kivitelező szervezet kiválasztása szükséges.

Az eljárás becsült értékének figyelembevételével közbeszerzési értékhatárt el nem érő egyszerű beszerzési eljárás keretében szükséges kiválasztani a szervezetet, mely eljáráshoz szükséges ajánlattételi felhívás megküldésre került az Önkormányzat részéről három, a feladat ellátására vélhetően alkalmas szervezet részére. Az ajánlattételi felhívás szintén ezen előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

Az ajánlattételi felhívás alapján az árajánlatok benyújtásának határideje 2019. július 8. napja volt. Az ajánlatkérésben foglaltaknak megfelelően mindhárom ajánlattevő megküldte ajánlatát, mely ajánlatokról készült bontási jegyzőkönyv ezen előterjesztés 2. számú mellékletét képezi.

A bontási jegyzőkönyv alapján a legkedvezőbb ajánlatot adó kivitelező szervezet a Siget-Therm Kft., a legkedvezőbb ajánlati ár nettó 2.279.750 Ft+ÁFA, azaz bruttó 2.895.283 Ft. A legkedvezőbb ajánlatot adó szervezet árajánlata ezen előterjesztés 3. számú mellékletét képezi.

A legkedvezőbb árajánlatot adó szervezettel 2019. július 8. napján aláírt szerződés ezen előterjesztés 4. számú mellékletét képezi azzal, hogy az aláírt szerződés utólagos jóváhagyása szükséges.

A Zöldmanó Óvoda július hónapban nem működött, így ezen időszakban célszerű a kivitelezés tényleges lebonyolítása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön az „Előterjesztés a Zöldmanó Óvoda radiátor csere tárgyában kivitelező szervezet kiválasztására vonatkozó egyszerű beszerzési eljárás utólagos jóváhagyásáról" tárgyú előterjesztésről.

Határozati javaslat

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Előterjesztés a Zöldmanó Óvoda radiátor csere tárgyában kivitelező szervezet kiválasztására vonatkozó egyszerű beszerzési eljárás utólagos jóváhagyásáról" tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot

hozza.

1./ Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Zöldmanó Óvoda radiátor csere tárgyában kivitelező szervezet kiválasztására irányuló egyszerű beszerzési eljárás lefolytatását utólag jóváhagyja az alábbiak szerint:

- a beszerzési eljárás érvényes és eredményes;
- a legkedvezőbb ajánlatot adó szervezet: Sziget-Therm Kft. (7900 Szigetvár, Szabadság utca 15.);
- ajánlati ár: nettó 2.279.750 Ft+ÁFA, azaz bruttó 2.895.283 Ft.

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező, Sziget-Therm Kft-vel 2019. július 8. napján aláírt szerződést megismerte és utólag jóváhagyja azt.

Felelős: Dr. Vass Péter polgármester
Közreműködő: Csökliné Dr. Valler Mária jegyző
Marton-Fekete Csilla osztályvezető
Határidő: azonnal

Szigetvár, 2019. július 10.

Dr. Vass Péter
polgármester

Szigetvár Város Polgármestere Baranya megye

Felhalmozási célú bevétel - kiadás mérlege 2019. év

3. melléklet

Felhalmozási bevétel	
Új kerékpár út építése TOP-3.1.1-15 /TARTALÉK/	116 823
Új kerékpár út építése TOP-3.1.1-15 ÖNERŐ	38 425
Szigetvári óvodák és bölcsőde bővítése TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019 /TARTALÉK/	328 588
Szigetvári sportcsarnok és tanuszoda bővítése TOP-3.2.1-15-BA12016-00010 /TARTALÉK/	119 182
Városi Könyvtár intézmény fejlesztése EFOP-4.1.8-16 /TARTALÉK/	16 464
Városi Könyvtár intézmény fejlesztése EFOP-4.1.8-16 ÖNERŐ	10 992
Városi Könyvtár intézmény fejlesztése EFOP-4.1.8-16 pályázat	6 000
Gyógyhelyek turisztikai fejlesztése GHINOP-7.1.3-2015 /TARTALÉK/	504 987
Ivóvízminőség- javító beruházás KEHOP-2.1.1-15 pályázat	740 607
Új komplex akadálymentesített háziorvosi rendelőintézet TOP-4.1.1-16 /TARTALÉK/	167 566
Integrált térségi gyermekprogramok infrastrukturális fejlesztése EFOP-2.1.2-16-2017-00006 /TARTALÉK/	20 416
Integrált térségi gyermekprogramok infrastrukturális fejlesztése EFOP-2.1.2-16-2017-00006 pályázat	14 436
Humán kapacitások fejlesztése EFOP-3.9.2-16-2017-00039 TARTALÉK	2 217
Család és Gyermekjóléti Központ infrstrukturájának fejlesztése TOP-4.2.1-16-2017-00009 TARTALÉK	25 012
Tinódi L.S. általános Iskola konyha felújítás pályázat	37 846
Tinódi L.S. általános Iskola konyha felújítás ÖNERŐ	6 679
Pedagógiai Szakszolgálat intézményrész nyílászáró csere SAJÁT BEVÉTEL	4 000
Közvilágítás hálózatbővítése SAJÁT BEVÉTEL	6 000
Zöld Manó Óvoda radiátorcsere SAJÁT BEVÉTEL	20 000
Gyalogátkelőhely létesítése Országút - vasúti pályatest kereszteződésében SAJÁT BEVÉTEL	9 000
Egyéb pályázati önerő, egyéb felújítás SAJÁT BEVÉTEL	20 000
Összesen	**2 215 240**

Tartalékból /már leutalt pályázati pénzekből/	1 301 255
Saját forrásból	115 096
Pályázati forrásból	798 889

Felhalmozási kiadás		ezer Ft-ban
Beruházás:		
Új kerékpár út építése TOP-3.1.1-15	155 248	
Szigetvári óvodák és bölcsőde bővítése TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019	328 588	
Szigetvári sportcsarnok és tanuszoda bővítése TOP-3.2.1-15-BA12016-000	119 182	
Városi Könyvtár intézmény fejlesztése EFOP-4.1.8-16	33 456	
Gyógyhelyek turisztikai fejlesztése GHINOP-7.1.3-2015	504 987	
Ivóvízminőség- javító beruházás KEHOP-2.1.1-15	740 607	
Gyalogátkelőhely létesítése Országút - vasúti pályatest kereszteződésében	9 000	
Új komplex akadálymentesített háziorvosi rendelőintézet TOP-4.1.1-16	167 566	
Integrált térségi gyermekprogramok infrastrukturális fejlesztése EFOP-2.1.2	34 852	
Humánm kapacitások fejlesztése EFOP-3.9.2-16-2017-00039	2 217	
Család és Gyermekjóléti Központ infrstrukturájának fejlesztése TOP-4.2.1-16-2017-00009	25 012	
Beruházás összesen:		2 120 715
Felújítás		
Tinódi L.S. általános Iskola konyha felújítás	44 525	
Pedagógiai Szakszolgálat intézményrész nyílászáró csere	4 000	
Közvilágítás hálózatbővítés	6 000	
Zöld Manó Óvodában radiátorcsere	20 000	
Egyéb pályázati önerő, egyéb felújítás	20 000	
Felújítás összesen:		94 525
Felhalmozási kiadás összesen	**2 215 240**	**2 215 240**

1. sz. melléklet

SZIGETVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.
Telefon: 73/514-300, Fax: 73/514-349
E-mail: onkormanyzat@szigetvar.hu

Szám: 01-3/410-1/2019.

Tárgy: Zöldmanó Óvoda radiátor csere tárgyában kivitelező szervezet kiválasztása.
Ügyintéző: Marton-Fekete Csilla osztályvezető
Elérhetőség: 73/514-324
E-mail: muszaki@szigetvar.hu
Melléklet: árazatlan költségvetés, kiviteli tervdokumentáció, adatgyűjtő lap és nyilatkozat, ajánlati adatlap.

Tisztelt Ajánlattevő!

AJÁNLATKÉRÉS

ELŐZMÉNYEK:

Szigetvár Város Önkormányzata saját forrás bevonásával kívánja megvalósítani a Szigetvár, Szent István ltp. 6. szám, 1787/16 hrsz. alatti Zöldmanó Óvoda épületében a radiátorok cseréjét. A tervezett fejlesztéshez kapcsolódóan a Tímár Építész-Mérnök Iroda Kft. a kiviteli terveket elkészítette.
A tervezett kivitelezési munkálatok nem engedélyköteles feladatok.
A kivitelezési munka megvalósításához kivitelező szervezet kiválasztása szükséges.

AJÁNLATKÉRÉS

I. Ajánlatkérő:

Neve: Szigetvár Város Önkormányzata
Címe: 7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1. szám
Képviseletében: Dr. Vass Péter
Tel.: 73/514-304
Fax: 73/514-349
E-mail: onkormanyzat@szigetvar.hu

II. Az ajánlatkérés tárgya:

Zöldmanó Óvoda radiátorcsere tárgyában kivitelező szervezet kiválasztása.

III. A beszerzésben érintett szervezeti egység:

Neve: Szigetvári Polgármesteri Hivatal
Vagyongazdálkodási és Műszaki Osztálya
Címe: 7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1. I. em. 112-113. szám
Képviseletében: Marton-Fekete Csilla Osztályvezető
Tel.: 73/514-324
Fax: 73/514-349
E-mail: muszaki@szigetvar.hu

IV. A szerződés meghatározása: vállalkozási szerződés

V. Az árajánlatok bírálati szempontja: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VI. A szerződés teljesítésének határideje: 2019. augusztus 2.

VII. Az elvégzendő feladatok:

Szigetvár, Szent István ltp. 6. szám, 1787/16 helyrajzi szám alatt található Önkormányzati tulajdont, jelenleg a Szigetvár- Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás Dél-Zselic Óvodai, Bölcsődéje és Konyhai üzemeltetésében lévő intézményi épületben szükségessé vált a korábbi pályázati felújításban nem szereplő radiátorok cseréje, melyhez a szükséges forrást Önkormányzat saját költségvetésében biztosítja. Az ajánlatkérés mellékleteként csatolt kiviteli tervdokumentáció alapján, az árazatlan tervezői költségvetés szerint szükséges a fejlesztés megvalósítása.

Kivitelezési tervdokumentáció (készítette: Tímár Építész- Mérnök Iroda Kft. kelte: 2019. június 20., munkaszám: kft-12-2019.)

VIII. Alkalmassági feltétel:

Feladat ellátásához szükséges képzett munkaerő megléte.

AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSA

I. Az árajánlatot az alábbi minimális tartalommal kérjük elkészíteni:

1. Az ajánlattevő szervezet/személy adatai (megnevezés, cégazonosító, cím, elérhetőségek: tel., fax, e-mail, képviselő adatai);

2. A feladat elvégzésének ellenértéke (ajánlati ár), amely a nettó/áfa/bruttó összegek feltüntetésével kerüljön megadásra, az alábbiak szerint:

Nettó ..... Ft + ... % ÁFA = Bruttó ..... Ft;

3. Tételes árazott költségvetés.

II. Az árajánlat benyújtásának határideje:

2019. július 08. (hétfő) 12.00 óra

III. Az árajánlat benyújtásának módja és helye:

- Az árajánlatokat kérjük elektronikus formában megküldeni a fenti határidőre a muszaki@szigetvar.hu e-mail címre.

Tájékoztatjuk Önt, hogy Szigetvár Város Önkormányzata a fenti tárgyú feladat ellátásra vonatkozóan további árajánlatokat is bekért.

Bízunk benne, hogy sikerült felkeltenünk érdeklődését és megtiszteli önkormányzatunkat azzal, hogy árajánlatot ad.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az eljárás nem minősül közbeszerzésnek és az ajánlat megadása egyik fél részéről sem jár szerződéskötési kötelezettséggel!

A legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel szemben a szerződés megkötését ajánlatkérő bármikor megtagadhatja.

Szigetvár, 2019. július 04.

Tisztelettel:

Dr. Vass Péter
polgármester

Szigetvár Város Önkormányzata * 1. *

2. SZ. MELLÉKLET

Jegyzőkönyv

Készült: Szigetvári Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Műszaki Osztályán 2019. július 8-án.

Jelen vannak: Marton-Fekete Csilla osztályvezető
Major Balázs műszaki ügyintéző
Kárász Hermina jegyzőkönyv-vezető

Tárgy: Zöldmanó Óvoda radiátor csere tárgyában kivitelező szervezet kiválasztása.

Az ajánlat benyújtásának határideje: 2019. július 08. (hétfő) 12.00 óra

A megadott határidőig három ajánlat érkezett.

- Török-Klíma-Tri-Generation Kft. (7630 Pécs, Mohácsi út 16.), az ajánlati ár összesen nettó 2.515.774 Ft+ÁFA, azaz bruttó 3.195.033 Ft;
- Sziget-Therm Kft. (7900 Szigetvár, Szabadság utca 15.), az ajánlati ár összesen nettó 2.279.750 Ft+ÁFA, azaz bruttó 2.895.283 Ft;
- Kirkop Kft. (7150 Bonyhád, Veres Péter utca 34.), az ajánlati ár összesen nettó 2.660.043 Ft+ÁFA, azaz bruttó 3.378.255 Ft.

Az ajánlatok tartalmi felülvizsgálata folyamatban van.

kmf.

.....
Marton-Fekete Csilla osztályvezető

.....
Major Balázs műszaki ügyintéző

Kárász Hermina
.....
Kárász Hermina jegyzőkönyvvezető

3. sz. MELLÉKLET

A vállalkozási szerződés adatgyűjtő lapja és nyilatkozata

Vállalkozás/Cég neve:	SZIGET-THERM KFT
Székhely:	7900 SZIGETVÁR SZABADSÁG U 15
Cégjegyzékszám:	02-09-073901
Adószám:	14690941-2-02
Bankszámlaszám:	11731094-20319180
Hivatalos képviselő:	Riszt József ügyvezető

A Vállalkozás képviseletére jogosult személyként büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatal hatáskörébe tartozó, lejárt köztartozása a vállalkozásnak

1)
nincs

2)
az Adóhatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett

Kelt: 2019.07.05 Szigetvár

SZIGET-THERM KFT.
7900 Szigetvár, Szabadság u. 15.
Cégsz.: 02-09-073901
Adószám: 14690941-2-02
Bankszámla sz.: 11731094-20319180

.....
Cégszerű aláírás

Ajánlati adatlap

1. Ajánlat tárgya:

Zöldmanó Óvoda radiátorcsere tárgyában kivitelező szervezet kiválasztása.

2. Ajánlattevő adatai

Ajánlattevő neve:	Sziget-Therm Kft
Ajánlattevő székhelye:	7900 Szigetvár Szabadság u 15
Telefonszáma/faxszáma:	0673-310754
Adószám:	14690941-2-02
E-mail elérhetősége:	riszt@t-online.hu
Ajánlattevő honlapja:	
Kapcsolattartó neve:	Riszt József
KKV szerinti minősítés:	mikro vállalkozás
Bankszámlaszám:	11731094-20319180

3. Ellátandó feladatok:

Szigetvár, Szent István ltp. 6. szám, 1787/16 helyrajzi szám alatt található Önkormányzati tulajdont, jelenleg a Szigetvár- Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás Dél-Zselic Óvodai, Bölcsődéje és Konyhai üzemeltetésében lévő intézményi épületben szükségessé vált a korábbi pályázati felújításban nem szereplő radiátorok cseréje, melyhez a szükséges forrást Önkormányzat saját költségvetésében biztosítja. Az ajánlatkérés mellékleteként csatolt kiviteli tervdokumentáció alapján, az árazatlan tervezői költségvetés szerint szükséges a fejlesztés megvalósítása.

Kivitelezési tervdokumentáció (készítette: Tímár Építész- Mérnök Iroda Kft. kelte: 2019. június 20., munkaszám: kft-12-2019.)

4. Árajánlat:

Nettó 2.279.750 Ft + 615.533 Ft. ÁFA = Bruttó 2.895.283 Ft,

azaz **Kettőmillió-kettőszázhetvenkilencezer-hétszázötven** .forint plusz általános forgalmi adó, azaz bruttó **Kettőmillió-nyolcszázkilencvenötezer-kettőszáznyolcvanhárom** HUF.

A fent említett nettó értékek mellett a hatályos **27%-os Áfa-t** alkalmaztam.

Az ajánlatom a beadástól számított legalább 90 napig érvényes.

Kelt: Szigetvár 2019 Július 05

SZIGET-THERM KFT.
7900 Szigetvár, Szabadság u. 15.
Cg.sz.: 02-09-073901
Adószám: 14690941-2-02
Bankszámla: 11731094-20319180

Cégszerű aláírás

ÁRAJÁNLAT

Készítette : Sziget-Therm Kft 7900 Szigetvár Szabadság u 15
Adószám : 14690941-2-02

Tárgy : 7900 Szigetvár Szent István Ltp 6 Zöldmanó Óvoda , radiátorok cseréje

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		1 346 090 Ft	933 660 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap		2 279 750 Ft	
2.2 ÁFA	27.00%	615 533 Ft	
3 A munka ára (HUF)		2 895 283 Ft	

Az árajánlat 30 napig érvényes !

2019 Július 05 Szigetvár

SZIGET-THERM KFT.
7900 Szigetvár, Szabadság u. 15.
Cégjz.: 02-09-073901 4.
Adószám: 14690941-2-02
Bankszámla: 11731094-20319180

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
0	Összes munkanem	8 500	25 000
47	Felületképzés	23 760	23 760
81	Épületgépészeti csővezeték szerelése	20 376	119 400
82	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	1 293 454	765 500
	Összesen (HUF)	**1 346 090**	**933 660**

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	00-000-00.0.2	Fűtési rendszer töltése Elkészült fűtési rendszer feltöltése és légtelenítése	1	db	8 500	25 000	8 500	25 000
		Munkanem összesen (HUF)					8 500	25 000

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-021-11.4	Acélfelületek előkezelése, festéshez műhelyalapozóval, cső és regisztercső felületén 80 NÁ-ig, függesztőn és tartón, állványzaton	36	m	220	220	7 920	7 920
2	47-021-21.4.1-0130711	Acélfelületek közbenső festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel, Trinát alapozófesték, szürke 200, EAN: 5995061765317	36	m	220	220	7 920	7 920
3	47-021-31.4.1-0130431	Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel, Trinát selyemfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061563746	36	m	220	220	7 920	7 920
		Munkanem összesen (HUF)					23 760	23 760

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	81-004-1.4.1.1.1.2-0110107	Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőhajlítással, DN 15, Normálfalú, varratnélküli fekete acélcső, sima, A 37X, 1/2", 21,3x2,6mm	36	m	566	2 400	20 376	86 400
2	81-000-1.1.1	Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig	30	m	0	1 100	0	33 000
		Munkanem összesen (HUF)					20 376	119 400

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	82-012-3.2.1.4-0423467	Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x1000 mm, fűtőteliesítmény: 1713 W	5	db	21 620	10 000	108 100	50 000
2	82-012-3.2.1.6-0423487	Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 900 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 900x1000 mm, fűtőteliesítmény: 2296 W	5	db	25 644	10 000	128 220	50 000
3	82-012-3.2.1.6-0423482	Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 900 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 900x 520 mm, fűtőteliesítmény: 1194 W	1	db	17 360	10 000	17 360	10 000
4	82-012-3.2.1.6-0423485	Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 900 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 900x 800 mm, fűtőteliesítmény: 1837 W	2	db	20 466	10 000	40 932	20 000
5	82-012-3.2.1.6-0423483	Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 900 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 900x 600 mm, fűtőteliesítmény: 1378 W	7	db	18 702	10 000	130 914	70 000
6	82-012-3.2.1.6-0423481	Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 900 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 900x 400 mm, fűtőteliesítmény: 918 W	1	db	14 360	10 000	14 360	10 000

7 82-012-3.2.1.4-0423461	Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x 400 mm, fütőteliesítmény: 685 W	1	db	9 800	10 000	9 800	10 000
8 82-012-3.2.1.6-0423484	Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 900 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 900x 720 mm, fütőteliesítmény: 1653 W	10	db	19 844	10 000	198 440	100 000
9 82-012-3.2.1.4-0423462	Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x 520 mm, fütőteliesítmény: 891 W	1	db	11 068	10 000	11 068	10 000
10 82-012-3.2.1.4-0423469	Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x1200 mm, fütőteliesítmény: 2056 W	9	db	23 704	10 000	213 336	90 000
11 82-012-3.2.1.4-0423471	Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x1400 mm, fütőteliesítmény: 2398 W	1	db	27 152	10 000	27 152	10 000
12 82-012-3.2.1.4-0423466	Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x 920 mm, fütőteliesítmény: 1576 W	1	db	20 902	10 000	20 902	10 000
13 82-000-4.2.6	Gáz- és fütésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fütésszerelési berendezési tárgyak lapradiátorok	45	db	0	3 500	0	157 500

14	82-012-3.3.1.6-0433573	Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 3 soros, 1600 mm-ig, 900 mm, PURMO C33 900700, kompakt acéllemez lapradiátor 3 fűtőlappal, 3 konvektorlemezzel, burkolattal, 4 csonkkal, 900x700 mm, 75/65/20°C, 2282W	3	db	41 620	10 000	**124 860**	**30 000**
15	82-012-3.3.1.4-0423565	Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 3 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 33K típus, 3-soros, 3 konvektorlemez borítással, 600x 800 mm, fűtőteljesítmény: 1962 W	1	db	27 086	10 000	**27 086**	**10 000**
16	82-012-3.3.2.4-0433461	Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 3 soros, 1600 mm felett, 600 mm, PURMO C33 6001800, kompakt acéllemez lapradiátor 3 fűtőlappal, 3 konvektorlemezzel, burkolattal, 4 csonkkal, 600x1800 mm, 75/65/20°C, 4241W	1	db	78 440	10 000	**78 440**	**10 000**
17	82-001-6.2.8-0722635	Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 légtelenítőszelep, kifolyó- és locsolószelep, töltőszelep, Flamco Flexvent 1/2" légtelenítő max. 120 °C, 10 bar, elzáróelemmel, Rendelési szám: 89000	12	db	2 240	1 500	**26 880**	**18 000**
18	82-012-3.2.1.4-0423463	Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x 600 mm, fűtőteljesítmény: 1028 W	1	db	13 404	10 000	**13 404**	**10 000**
19	K tétel	**Kiírásban nem szereplő visszatérő elzáró szerelvények .Siemens NA 1/2" egyenes elzáró szerelvény**	50	db	2 044	1 800	102 200	90 000
		Munkanem összesen (HUF)					1 293 454	765 500

4. sz. MELLÉKLET

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészt **Szigetvár Város Önkormányzata 7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.,** adószám: 15724193-2-02, mint megrendelő (továbbiakban megrendelő),

másrészt, **Sziget-Therm Kft.** (Székhelye: 7900 Szigetvár, Szabadság u. 15., Adószám: 14690941-2-02, - mint vállalkozó között (továbbiakban vállalkozó), között az alábbi feltételek mellett:

1. Szerződés tárgya

   1.1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a jelen szerződés tárgyát képező munkák elvégzését, azaz a Zöldmanó Óvoda radiátor csere (a továbbiakban: "Létesítmény") megvalósításához szükséges generál-kivitelezést.

   1.2. Jelen szerződésben meghatározott Létesítmény részletes műszaki tartalmát a Megrendelő által biztosított tervdokumentáció, műszaki leírás, valamint az eljárás során kiadott, a Vállalkozó által elkészített, 2. számú mellékletet képező árazott költségvetés tartalmazza.

   1.3. A Vállalkozó kötelezettséget vállal a Létesítmény rendeltetésszerű használatra alkalmas minőségben és módon, a beszerzési eljárás során kiadott beszerzési dokumentumokban rögzítetteknek maradéktalanul megfelelően és szerződésszerűen (a továbbiakban együtt: "szerződésszerű") történő megvalósítására.

   1.4. A Megrendelő kötelezettséget vállal a Vállalkozó által jelen szerződésnek megfelelő építési beruházás átvételére, és a vállalkozói díj jelen szerződés szerinti kifizetésére.

2. A Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződés mellékletét képező tervdokumentációt, valamint a Megrendelő által átadott egyéb dokumentumokat így különösen, de nem kizárólagosan a tervet, mint szakvállalat saját felelősségére a beszerzési eljárás során, a beszerzés szabályai szerint felülvizsgálta, az azokban foglalt tényeket, előírásokat megismerte, a megvalósítási lehetőségeket ellenőrizte, az esetleges hibákat, hiányokat, a tervdokumentációtól való eltérési igényeit a Megrendelő irányába jelezte.

   2.1. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő által át nem adott, de a Létesítmény szerződésszerű teljesítéséhez szükséges további dokumentumok átadását a Megrendelőtől a beszerzési eljárás során, a beszerzés szabályai szerint kiegészítő tájékoztatás keretében megkérte, a kért dokumentumokat a Megrendelőtől megkapta, azokat jelen pont szerint megismerte, ellenőrizte, észrevételezte. A Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy az általa megtett észrevételekre, eltérési igényekre a Megrendelőtől a választ megkapta, és azt az ajánlattételi dokumentációban foglaltak szerint elfogadta.

   2.2. A jelen szerződés 2. pontjára tekintettel a Megrendelő a tervdokumentáció és egyéb dokumentumok hibája miatt a Vállalkozóval szemben nem tartozik felelősséggel, Vállalkozó a tervekben foglaltak teljes megvalósítását garantálja.

   2.3. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Létesítménnyel érintett helyszíneket megtekintette és azt a Létesítményt megvalósítására alkalmasnak találta. A Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy a beruházás eredményeként létrehozott, átalakított létesítmények és hálózatok a beruházás eredményeképpen szerződésszerű használatra alkalmasak lesznek.

2.4. A Felek kifejezetten megállapodnak, és a Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Létesítmény építésével érintett létesítmények vagy azok berendezései, területe vonatozásában semmiféle tulajdoni, szolgalmi, ingatlan-nyilvántartási jogosultságot nem keletkeztet. A Felek bármiféle, a jelen szerződésre alapított, erre irányuló igényt, követelést kölcsönösen kizárnak.

3. Szerződéses kötelezettsége körében a Vállalkozó vállalja, hogy:

3.1. a Létesítmény építése során keletkező mindennemű hulladékot a munkaterületről saját költségén elszállítja vagy elszállíttatja, elhelyezi, a hulladékok elhelyezésének adminisztrációját a hatályos jogszabályi rendelkezések és hatósági előírások szerint elvégzi. A bontást a Megrendelő kapcsolattartójával történő előzetes írásos egyeztetés alapján úgy kell végezni, hogy az alkalmas anyagok, berendezések újrahasznosítása biztosítva legyen. Ezeket elkülönítetten kell tárolni, és jegyzőkönyv szerint át kell adni a Megrendelő képviselőjének. Ezek be nem tartásából eredő károkat a Vállalkozó a Megrendelőre nem háríthatja át, a károkért a Vállalkozó feltétlen és korlátlan felelősséget vállal;

3.2. a Létesítmény építése befejeztével legalább a munkaterületet átvételkor rögzített állapotnak megfelelően helyreállítja, így különösen, de nem kizárólagosan elvégzi az utak, parkok, parkolók, növényzet rekonstrukcióját.

4. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a **7900 Szigetvár, Szent István ltp. 6. szám alatti Zöldmanó Óvoda fűtési rendszeréhez tartozó radiátorok cseréjét.**
Az elvégzendő munkálatok vállalkozói díja összesen bruttó 2.895.283 Ft (azaz: kettőmillió-nyolcszázkilencvenötezer-kettőszáznyolcvanhárom forint), mely átalányár.

	Nettó ár (Ft)	ÁFA (%)	ÁFA (Ft)	Bruttó (Ft)
Vállalkozói díj:	2.279.750	27	615.533	2.895.283

A beszerzési eljárás ajánlattételi felhívása, beszerzési dokumentumai és a Vállalkozó ajánlata (a továbbiakban együtt: "**Beszerzési dokumentáció**") jelen szerződés szerves részét képezi.

5. Vállalkozó a végszámlát a munka befejezésekor, a sikeres műszaki átadás-átvételt követően nyújthat be, a végszámla szükséges melléklete a sikeres átadás-átvételi jegyzőkönyv. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárásának feltétele a rendeltetésszerű használatra alkalmas módon és szerződés szerinti megvalósítás.

6. A Vállalkozó késedelmes teljesítése esetére késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek. A késedelmi kötbér mértéke a 10.000 Ft / nap, azaz tízezer forint naponta (Ptk. 6:186. § (1) bekezdés). A késedelmi kötbér maximuma 30 napi tétel, azaz max. 300.000 Ft.

6.1. A kötbér érvényesítése a vállalkozói díjba történő beszámítással történik. A Megrendelő a teljesítésigazolásban köteles rögzíteni a késedelem tényét és időtartamát. Amennyiben a kötbér a vállalkozói díjba történő beszámítással nem érvényesíthető, a Vállalkozó a kötbért a Megrendelő írásbeli felszólítására és cégszerűen kiállított és aláírt számla ellenében tíz (10) napon belül a Megrendelő jelen szerződés szerinti bankszámlájára való átutalással köteles rendezni.

6.2. Amennyiben a Vállalkozó a rész- illetve végteljesítéssel 30 (harminc) napot meghaladó időtartamot késik, a Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

7. A megrendelő a helyszíni építési munkálatokhoz szükséges munkaterületet, **2019. július 18-ig** köteles építésre alkalmas állapotban a vállalkozónak átadni.

8. A szerződés teljesítésének határideje: 2019. augusztus 02.

9. Megrendelő: Szigetvár Város Önkormányzata
Megrendelő képviselője: Dr. Vass Péter polgármester
Címe: 7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.

Vállalkozó képviselője: Riszt József ügyvezető
Címe: 7900 Szigetvár, Szabadság u. 15.

10. Pénzügyi elszámolás, a kialkudott vállalási áron, az alábbiak szerint:

10.1.
A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó az 1. pontban meghatározott vállalkozási díjra teljesítés után 1 db végszámla benyújtására jogosult: Végszámla csak eredményesen befejezett műszaki átadás-átvételi eljárás után nyújtható be.

10.2.
A Vállalkozó az elvégzett munkáról a megrendelő által jegyzőkönyvvel igazolt teljesítését, átvételét követően, szabályszerű végszámlát állít ki, mely ellenőrzés után a kézhezvételtől számított 8 banki napon belül utalással kerül kifizetésre. A számla késedelmes fizetése esetén a Vállalkozó a szerződéskötés időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszerese alapján számítja ki a késedelmi kamatot.
Jogosult neve: Riszt József
Bankszámlaszáma: 11731094-20319180

11. A Vállalkozó az általa alkalmazott dolgozók részére a munkavégzéshez szükséges munkaruházatát, munkavédelmi eszközöket köteles biztosítani, valamint a munkavédelmi előírásokat betartani és betartatni. A vállalkozó köteles szakmailag felkészült, a szükséges gyakorlattal és végzettséggel rendelkező, egészségileg alkalmas munkavállalók biztosítására.

A jelen szerződésben nem vagy nem elegendő részletességgel szabályozott kérdések tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók.

A Felek képviselői jelen szerződést átolvasás után, mint a Felek ügyleti akaratával mindenben megegyezőt magukra nézve kötelezőnek ismerik el. 4 példányban helybenhagyólag aláírják. Aláíróik kijelentik, hogy a szerződés aláírására jogosultak és a szerződés hatálybalépéséhez további jogcselekményre nincs szükség.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Beszerzési eljárás teljes dokumentációja, amely fizikailag nem kerül csatolásra, azonban Felek számára ismert azok tartalma

2. sz. melléklet: árazott költségvetés

Szigetvár, 2019. július 8.

Szigetvár Város Önkormányzata
Dr. Vass Péter polgármester

SZIGET-THERM KFT.
7900 Szigetvár, Szabadság u. 15
Cégjegyzékszám: 02-09-078901
Adószám: 14690941-2-02
Bankszámlaszám: 11711694-20319180

Sziget-Therm Kft.
Riszt József ügyvezető

Szigetvár Város Önkormányzata
Csökliné Dr. Valler Mária jegyző

Szigetvár Város Önkormányzata
Csordás Árpádné osztályvezető

ÁRAJÁNLAT

Készítette : Sziget-Therm Kft 7900 Szigetvár Szabadság u 15
Adószám : 14690941-2-02

Tárgy : 7900 Szigetvár Szent István Ltp 6 Zöldmanó Óvoda , radiátorok cseréje

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		1 346 090 Ft	933 660 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap		2 279 750 Ft	
2.2 ÁFA	27,00%	615 533 Ft	
3 A munka ára (HUF)		2 895 283 Ft	

Az árajánlat 30 napig érvényes !

2019 Július 05 Szigetvár

SZIGET-THERM KFT.
7900 Szigetvár, Szabadság u. 15.
Cégjegyzékszám: 02-09-073901
Adószám: 14690941-2-02
Bankszámla: 11731094-20319180

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
0	Összes munkanem	8 500	25 000
47	Felületképzés	23 760	23 760
81	Épületgépészeti csővezeték szerelése	20 376	119 400
82	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	1 293 454	765 500
	Összesen (HUF)	**1 346 090**	**933 660**

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	00-000-00.0.2	Fűtési rendszer töltése Elkészült fűtési rendszer feltöltése és légtelenítése	1	db	8 500	25 000	8 500	25 000
		Munkanem összesen (HUF)					8 500	25 000

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-021-11.4	Acélfelületek előkezelése, festéshez műhelyalapozóval, cső és regisztercső felületén 80 NÁ-ig, függesztőn és tartón, állványzaton	36	m	220	220	7 920	7 920
2	47-021-21.4.1-0130711	Acélfelületek közbenső festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel, Trinát alapozófesték, szürke 200, EAN: 5995061765317	36	m	220	220	7 920	7 920
3	47-021-31.4.1-0130431	Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel, Trinát selyemfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061563746	36	m	220	220	7 920	7 920
		Munkanem összesen (HUF)					23 760	23 760

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	81-004-1.4.1.1.1.2-0110107	Fűtési vezeték. Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőhajlítással, DN 15, Normálfalú, varratnélküli fekete acélcső, sima, A 37X, 1/2", 21,3x2,6mm	36	m	566	2 400	20 376	86 400
2	81-000-1.1.1	Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig	30	m	0	1 100	0	33 000
		Munkanem összesen (HUF)					20 376	119 400

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	82-012-3.2.1.4-0423467	Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x1000 mm, fűtőteljesítmény: 1713 W	5	db	21 620	10 000	108 100	50 000
2	82-012-3.2.1.6-0423487	Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 900 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 900x1000 mm, fűtőteljesítmény: 2296 W	5	db	25 644	10 000	128 220	50 000
3	82-012-3.2.1.6-0423482	Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 900 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 900x 520 mm, fűtőteljesítmény: 1194 W	1	db	17 360	10 000	17 360	10 000
4	82-012-3.2.1.6-0423485	Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 900 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 900x 800 mm, fűtőteljesítmény: 1837 W	2	db	20 466	10 000	40 932	20 000
5	82-012-3.2.1.6-0423483	Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 900 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 900x 600 mm, fűtőteljesítmény: 1378 W	7	db	18 702	10 000	130 914	70 000
6	82-012-3.2.1.6-0423481	Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 900 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 900x 400 mm, fűtőteljesítmény: 918 W	1	db	14 360	10 000	14 360	10 000

7 82-012-3.2.1.4-0423461	Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x 400 mm, fűtőteliesítmény: 685 W	1	db	9 800	10 000	9 800	10 000
8 82-012-3.2.1.6-0423484	Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 900 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 900x 720 mm, fűtőteliesítmény: 1653 W	10	db	19 844	10 000	198 440	100 000
9 82-012-3.2.1.4-0423462	Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x 520 mm, fűtőteliesítmény: 891 W	1	db	11 068	10 000	11 068	10 000
10 82-012-3.2.1.4-0423469	Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x1200 mm, fűtőteliesítmény: 2056 W	9	db	23 704	10 000	213 336	90 000
11 82-012-3.2.1.4-0423471	Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x1400 mm, fűtőteliesítmény: 2398 W	1	db	27 152	10 000	27 152	10 000
12 82-012-3.2.1.4-0423466	Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x 920 mm, fűtőteliesítmény: 1576 W	1	db	20 902	10 000	20 902	10 000
13 82-000-4.2.6	Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak lapradiátorok	45	db	0	3 500	0	157 500

14 82-012-3.3.1.6-0433573	Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 3 soros, 1600 mm-ig, 900 mm, PURMO C33 900700, kompakt acéllemez lapradiátor 3 fűtőlappal, 3 konvektorlemezzel, burkolattal, 4 csonkkal, 900x700 mm, 75/65/20°C, 2282W	3	db	41 620	10 000	124 860	30 000
15 82-012-3.3.1.4-0423565	Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 3 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 33K típus, 3-soros, 3 konvektorlemez borítással, 600x 800 mm, fűtőteljesítmény: 1962 W	1	db	27 086	10 000	27 086	10 000
16 82-012-3.3.2.4-0433461	Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 3 soros, 1600 mm felett, 600 mm, PURMO C33 6001800, kompakt acéllemez lapradiátor 3 fűtőlappal, 3 konvektorlemezzel, burkolattal, 4 csonkkal, 600x1800 mm, 75/65/20°C, 4241W	1	db	78 440	10 000	78 440	10 000
17 82-001-6.2.8-0722635	Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 légtelenítőszelep, kifolyó- és locsolószelep, töltőszelep, Flamco Flexvent 1/2" légtelenítő max. 120 °C, 10 bar, elzáróelemmel, Rendelési szám: 89000	12	db	2 240	1 500	26 880	18 000
18 82-012-3.2.1.4-0423463	Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x 600 mm, fűtőteljesítmény: 1028 W	1	db	13 404	10 000	13 404	10 000
19 K tétel	Kiírásban nem szereplő visszatérő elzáró szerelvények ,Siemens NA 1/2" egyenes elzáró szerelvény	50	db	2 044	1 800	102 200	90 000
	Munkanem összesen (HUF)					1 293 454	765 500